

	内容	留意事項
準備工	<ul style="list-style-type: none"> <li>・車両カバンの準備</li> <li>・作業人員の確認・使用機材の点検</li> <li>・規制の有無の確認</li> <li>・車両点検の実施</li> <li>・作業の打合せ</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・車両カバン内 業務用プレート・鍵の有無確認</li> <li>・塩カル小袋・スコップ等の準備</li> <li>・担当者との打ち合わせ及び規制簿の確認</li> <li>・運行前点検.各装備のチェック搭載備品の有無確認(積荷の飛散防止確認)</li> <li>・異常がある場合報告し指示を仰ぐ</li> <li>・リスクアセスメントによる危険予知訓練の実施</li> </ul>
作業開始	<ul style="list-style-type: none"> <li>・雪捨場の確認</li> <li>・緊急開口部の排雪</li> <li>・BSのプラットホーム・階段の排雪</li> <li>・PA・SAの歩道・駐車場等の排雪</li> <li>・橋梁部の排雪 (別紙規制図による)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・作業指示を全員に徹底する(ミーティングをしっかりと行う)</li> <li>・保安員をつけた確かな合図・誘導を行う</li> <li>・矢板・ラバコンを使用し安全を確保して作業を行う(作業ヤードの確保)</li> <li>・気温等に注意し塩カル小袋の散布が必要な時は散布を行う</li> </ul>
作業終了	<ul style="list-style-type: none"> <li>・使用車両の給油.洗車.片づけの確認をする</li> <li>・使用機材等の片づけをする</li> <li>・車両カバンの返納</li> <li>・終礼の実施</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・運行後点検.各装備のチェック搭載備品の有無確認</li> <li>・機材等の損傷等の確認をし翌日の作業に支障の無い様にする</li> <li>・車両カバン内 業務用プレート・鍵の有無確認をしてもらう事</li> <li>・リスクアセスメントによる危険予知訓練により実施</li> </ul> <p>(作業報告書を担当者に提出する)</p>

注意事項

- ・一般の通行人や車の往来等に迷惑をかけない通行車両等に気をつけて作業をする
- ・車両のバ後退は必ず誘導をつける
- ・大型ダンプの雪運搬についてはIC間走行の為速度を遵守し作業現場の出入りは誘導員の指示に従って行う。
- ・**排雪用タイヤショベルの昇降は、足元の安全を充分確保して昇降する。**
- ・**1人作業の禁止**

作業編成(標準)	員数	資機材
規制責任者	1名	トラック(機材車)
交通監視員	1名	標識車・発煙筒・黄旗
		ダンプ・ショベルほか

安全器具・保護具確認

ヘルメット・反射(自発光)チョッキ・反射スパッツ  
 発煙筒・黄旗・警笛・蛍光棒