

準備工

作業開始

後片付け

内容	留意事項
<ul style="list-style-type: none"> ・作業打ち合わせ(KY活動) ・作業位置の確認・交通規制の確認 ・作業人員の確認 ・使用機械・工具の点検 ・規制の有無の確認 ・保護具の確認 ・使用車両の準備 	<ul style="list-style-type: none"> ・リスクアセスメントによる危険予知訓練の実施 ・本線作業の有無確認 ・作業分担・配置の確認 ・安全打ち合わせ書による ・ヘルメット、安全帯、メガネ、反射チョッキ、手袋の確認 ・工具の落下防止の確認 ・運行前点検.各装備のチェック搭載備品の有無確認 (積荷の飛散防止確認)
<ul style="list-style-type: none"> ・作業現場の確認 	<ul style="list-style-type: none"> ・防風網支柱に昇る前に支柱等の確認を行う ・側道部等に車両を駐車する際は一般通行車の支障にならないようにする ・民地に駐車する際は、地権者に承諾をもらう
<ul style="list-style-type: none"> ・防風網の取替 ①防風網を固定してあるロープを外す ②ネットを中間支柱の中心にして集める ③ネット上下の帯の部分を残し、網を切断する。 ④中間にあるSリングを外す。 ⑤防風網ネットを外す。 ⑥帯の部分リング間毎に切断し、一箇所にとりつける。 ⑦新しいネットをフックを使用してとりつける 	<ul style="list-style-type: none"> ・防風網支柱に登っての作業の為、転落に注意し作業を実施する。その際、安全帯を使用し作業を実施する ・工具の転落防止を行う ・上下作業の禁止 ・交差部に監視員を配置し通行が無いときに作業する。
<ul style="list-style-type: none"> ・終礼の実施 ・使用機材等の片づけをする ・清掃 	<ul style="list-style-type: none"> ・リスクアセスメントによる危険予知訓練の実施 ・使用機材の置き忘れ等がないように周囲の確認の実施 ・近隣からの苦情等ないように清掃を実施する

注意事項

- ・墜落及び工具の落下に注意
- ・車両駐車には注意する
- ・上下作業は行わない
- ・安全帯のフックを支柱に必ずかけて作業を実施する
- ・1人作業の禁止

安全器具・保護具確認

- ・ヘルメット・安全チョッキ・安全帯
- ・保護メガネ・手袋