

準備工

作業開始

後片付け

内容	留意事項
<ul style="list-style-type: none"> 作業打ち合わせ(KY活動) 作業位置の確認・交通規制の確認 作業人員の確認 使用機械・工具の点検 規制の有無の確認 使用車両の準備 	<ul style="list-style-type: none"> リスクアセスメントによる危険予知訓練の実施 本線作業の有無確認 作業分担・配置の確認 安全打ち合わせ書による メガネ・マスク等 運行前点検.各装備のチェック搭載備品の有無確認 (積荷の飛散防止確認)
<ul style="list-style-type: none"> 作業現場の確認 支柱撤去 	<ul style="list-style-type: none"> 防風網支柱に昇る前に支柱等の確認を行う ユニックの取扱に注意 サンダー使用時の安全確認(スパッタシート、コンパネなどの使用) 玉掛けワイヤーの点検(キンク・素線の断線など) ナイロンスリングの点検(使用期限・ほつれ具合・耐荷重の確認)
<ul style="list-style-type: none"> 防風網の取替 	<ul style="list-style-type: none"> 防風網支柱に登っての作業の為、転落に注意し作業を実施する その際、安全帯を使用し作業を実施する 工具の転落防止を行う 上下作業の禁止 現場内の整理整頓 リング切断時の飛散に注意する
<ul style="list-style-type: none"> 終礼の実施 使用機材等の片づけをする 清掃 	<ul style="list-style-type: none"> 安全打ち合わせ書による リスクアセスメントによる危険予知訓練の実施 使用機材の置き忘れ等がないように周囲の確認の実施 近隣からの苦情等ないよう清掃を実施する <p>(作業報告書を担当者に提出する)</p>

注意事項

- 墜落及び工具の落下に注意
- 車両駐車には注意する
- 上下作業は行わない
- 安全帯のフックを支柱に必ずかけて作業を実施する
- 1人作業の禁止**

安全器具・保護具確認

- ヘルメット・安全チョッキ・安全帯・保護メガネ・手袋