

準備工

設置作業中

撤去作業中

後片付け

内容	留意事項
<ul style="list-style-type: none"> 作業打ち合わせ(KY活動) 作業位置の確認・交通規制の確認 作業人員の確認 使用機械・工具の点検 規制の有無の確認 使用車両の準備 資格書の確認 ユニック及びワイヤーの点検 	<ul style="list-style-type: none"> リスクアセスメントによる危険予知訓練の実施 本線作業の有無確認 作業分担・配置の確認 メガネ・マスク等 規制No.等の確認 運行前点検.各装備のチェック搭載備品の有無確認 (積荷の飛散防止確認) 移動式クレーン及び玉掛け有資格者の確認 移動式クレーン及びワイヤーの使用前点検 (ワイヤー点検を実施した物は月別のカラーテープを巻く) 玉掛けワイヤーの点検(キンク・素線の断線など) ナイロンスリングの点検(使用期限・ほつれ具合・耐荷重の確認)
<ul style="list-style-type: none"> 仮設トイレをトラッククレーンに積み込む 仮設トイレをクレーンで吊り所定の場所に設置する 設置した仮設トイレの転倒防止を設置する 冬季は洗浄水が凍結しないようにする 	<ul style="list-style-type: none"> 仮設トイレの落下防止処置の実施 吊りにの下には立ち入らない 有資格者による作業の実施 番線等を使用し転倒防止を行う クーラント等を使用し洗浄水が凍結しないようにする 高さ制限の確認 定格荷重を超えての作業の禁止
<ul style="list-style-type: none"> 仮設トイレをトラッククレーンに積み込む 使用後はくみ取りを実施し返納 所定の場所に返納を行う 	<ul style="list-style-type: none"> 有資格者による作業の実施 排泄物が飛散しないようにする くみ取り業者への確実な連絡 定格荷重を超えての作業の禁止 リース品であればリース会社に返納 吊る際は有資格者による作業 高さ制限の確認
<ul style="list-style-type: none"> 終礼の実施 使用機材等の片づけをする 清掃 	<ul style="list-style-type: none"> リスクアセスメントによる危険予知訓練の実施 使用機材の置き忘れ等がないように周囲の確認の実施 ゴミ等が発生した場合は清掃を実施する <p>(作業報告書を担当者に提出する)</p>

注意事項

- 吊りにの下には入らない
- 有資格者での作業実施
- 積み荷の積み卸し等は通行帯側では行わない
- 1人作業の禁止**

安全器具・保護具確認

- ヘルメット・安全チョッキ・保護メガネ・手袋