

	内容	留意事項
準備工	<ul style="list-style-type: none"> <li>作業打ち合わせ(KY活動)</li> <li>作業位置の確認・交通規制の確認</li> <li>作業人員の確認</li> <li>使用機械・工具の点検</li> <li>規制の有無の確認</li> <li>使用車両の準備</li> <li>資格書の確認</li> <li>ユニック及びワイヤーの点検</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>リスクアセスメントによる危険予知訓練の実施</li> <li>本線作業の有無確認</li> <li>作業分担・配置の確認</li> <li>安全打ち合わせ書による</li> <li>メガネ・マスク等</li> <li>規制No.等の確認</li> <li>運行前点検:各装備のチェック搭載備品の有無確認 (積荷の飛散防止確認)</li> <li>移動式クレーン及び玉掛け有資格者の確認</li> <li>移動式クレーン及びワイヤーの使用前点検 (ワイヤー点検を実施した物は月別のカラーテープを巻く)</li> <li>玉掛けワイヤーの点検(キンク・素線の断線など)</li> <li>ナイロンスリングの点検(使用期限・ほつれ具合・耐荷重の確認)</li> </ul>
設置作業中	<ul style="list-style-type: none"> <li>仮設LEDをトラッククレーンに積み込む</li> <li>仮設LEDをクレーンで吊り所定の場所に設置する</li> <li>設置した仮設LEDの転倒防止を設置する</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>仮設LEDの落下防止処置の実施</li> <li>吊りにの下には立ち入らない</li> <li>有資格者による作業の実施</li> <li>番線等を使用し転倒防止を行う</li> <li>複数積む場合は過積載にならないように車両に積み込む</li> <li>定格荷重を超えての作業の禁止</li> </ul>
撤去作業中	<ul style="list-style-type: none"> <li>仮設LEDをトラッククレーンに積み込む</li> <li>所定の場所に返納を行う</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>有資格者による作業の実施</li> <li>複数積む場合は過積載にならないように車両に積み込む</li> <li>仮設LEDの落下防止処置</li> <li>定格荷重を超えての作業の禁止</li> <li>吊る際は有資格者による作業</li> </ul>
後片付け	<ul style="list-style-type: none"> <li>終礼の実施</li> <li>使用機材等の片づけをする</li> <li>清掃</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>リスクアセスメントによる危険予知訓練の実施</li> <li>使用機材の置き忘れ等がないように周囲の確認の実施</li> <li>ゴミ等が発生した場合は清掃を実施する</li> </ul>

## 注意事項

吊りにの下には入らない  
有資格者での作業実施  
積み荷の積み卸し等は通行帯側では行わない  
過積載を行わない  
・1人作業の禁止

## 安全器具・保護具確認

ヘルメット・安全チョッキ・保護メガネ・手袋