

	内容	留意事項
準備工	<ul style="list-style-type: none"> 作業打ち合わせ(KY活動) 作業位置の確認・交通規制の確認 作業人員の確認 使用機械・工具の点検 規制の有無の確認 使用車両の準備 資格書の確認 ユニック及びワイヤーの点検 	<ul style="list-style-type: none"> リスクアセスメントによる危険予知訓練の実施 本線作業の有無確認 作業分担・配置の確認 安全打ち合わせ書による メガネ・マスク等 規制No.等の確認 運行前点検.各装備のチェック搭載備品の有無確認 (積荷の飛散防止確認) 移動式クレーン及び玉掛け有資格者の確認 移動式クレーン及びワイヤーの使用前点検 (ワイヤー点検を実施した物は月別のカラーテープを巻く) 玉掛けワイヤーの点検(キンク・素線の断線など) ナイロンスリングの点検(使用期限・ほつれ具合・耐荷重の確認)
設置作業中	<ul style="list-style-type: none"> 可搬式標識をトラッククレーンに積み込む 可搬式標識をクレーンで吊り所定の場所に設置する 設置した可搬式標識の転倒防止を設置する 車両に乗せたままの可搬式標識の転倒防止 	<ul style="list-style-type: none"> 可搬式標識の落下防止処置の実施 吊りにの下には立ち入らない 有資格者による作業の実施 複数積む場合は過積載にならないように車両に積み込む 車両から落下及び転倒のないように固定を行う 定格荷重を超えての作業の禁止
撤去作業中	<ul style="list-style-type: none"> 仮設LEDをトラッククレーンに積み込む 所定の場所に返納を行う 	<ul style="list-style-type: none"> 有資格者による作業の実施 複数積む場合は過積載にならないように車両に積み込む 可搬式標識の落下防止処置 定格荷重を超えての作業の禁止 吊る際は有資格者による作業
後片付け	<ul style="list-style-type: none"> 終礼の実施 使用機材等の片づけをする 清掃 	<ul style="list-style-type: none"> リスクアセスメントによる危険予知訓練の実施 使用機材の置き忘れ等がないように周囲の確認の実施 ゴミ等が発生した場合は清掃を実施する

注意事項

吊りにの下には入らない
 有資格者での作業実施
 積み荷の積み卸し等は通行帯側では行わない
 過積載を行わない
 1人作業の禁止

安全器具・保護具確認

ヘルメット・安全チョッキ・手袋

(作業報告書を担当者に提出する)