

	内容	留意事項
準備工	<ul style="list-style-type: none"> 作業打ち合わせ(KY活動) 作業位置の確認・交通規制の確認 作業人員の確認 使用機械・工具の点検 規制の有無の確認 使用車両の準備 	<ul style="list-style-type: none"> リスクアセスメントによる危険予知訓練の実施 作業分担・配置の確認 安全打ち合わせ書による 運行前点検・各装備のチェック搭載備品の有無確認(積荷の飛散防止確認)
融雪マット設置作業	<ul style="list-style-type: none"> 歩道上での融雪マット設置作業 	<ul style="list-style-type: none"> 作業範囲をラバコンバー等で囲って関係者以外立入禁止にしお客様の支障にならないよう注意する 電気配線のショートに注意し、専門作業員により作業を行う 資材等の積み卸しのため縁石付近に駐車する際は矢印板等を使用しお客様から確認しやすようにする
融雪マット撤去作業	<ul style="list-style-type: none"> 歩道上での融雪マット撤去作業 	<ul style="list-style-type: none"> 作業範囲をラバコンバー等で囲って関係者以外立入禁止にしお客様の支障にならないよう注意する 電気配線のショートに注意し、専門作業員により作業を行う 資材等の積み卸しのため縁石付近に駐車する際は矢印板等を使用しお客様から確認しやすようにする
後片付け	<ul style="list-style-type: none"> 終礼の実施 使用機材等の片づけをする 清掃 	<ul style="list-style-type: none"> リスクアセスメントによる危険予知訓練の実施 使用機材の置き忘れ等がないように周囲の確認の実施 ゴミ等が発生した場合は清掃を実施する <p>(作業報告書を担当者に提出する)</p>

注意事項

- お客様及び通行車両との接触とに注意
- お客様の転倒当のないよう囲って立入禁止にして作業を行う
- 電気配線のショート等に注意する
- ・1人作業の禁止**

安全器具・保護具確認

- ヘルメット・安全チョッキ・手袋