

	内容	留意事項
<p>準備工</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>作業打ち合わせ(KY活動)</li> <li>作業位置の確認・交通規制の確認</li> <li>作業人員の確認</li> <li>使用機械・工具の点検</li> <li>規制の有無の確認</li> <li>使用車両の準備</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>リスクアセスメントによる危険予知訓練の実施</li> <li>本線作業の有無確認</li> <li>作業分担・配置の確認</li> <li>メガネ・マスク等</li> <li>規制No.等の確認 走行規制・追越規制の確認</li> <li>運行前点検:各装備のチェック搭載備品の有無確認 (積荷の飛散防止確認)</li> </ul>
<p>トンネルヒーター設置作業</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>恵那山トンネル監査路ハンドレールにヒーターを設置する</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>ヒーター取付金具の確実な設置</li> <li>電気配線のショートに注意し、専門作業員により作業を行う</li> <li>監査路の凍結時には足元を確認し氷の除去などを検討する</li> <li>設置前のハンドレールの確認</li> <li>火花等が予測され、火災探知機が反応してしまうような作業は事前に保全計画課と協議し火災探知機に目隠しを行う</li> </ul>
<p>トンネルヒーター撤去作業</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>恵那山トンネル監査路ハンドレールにヒーターを撤去する</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>電気配線のショートに注意し、専門作業員により作業を行う</li> <li>監査路の凍結時には足元を確認し氷の除去などを検討する</li> </ul>
<p>後片付け</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>終礼の実施</li> <li>使用機材等の片づけをする</li> <li>清掃</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>リスクアセスメントによる危険予知訓練の実施</li> <li>使用機材の置き忘れ等がないように周囲の確認の実施</li> <li>ゴミ等が発生した場合は清掃を実施する</li> </ul> <p>(作業報告書を担当者に提出する)</p>

注意事項

- ヒーター取付ボルト等の締め忘れがないよう設置後確認を行う
- 電気配線のショートに注意し、専門作業員により作業を行う
- 火災探知機への対応の検討
- 監査路上の転倒注意
- 1人作業の禁止**

安全器具・保護具確認

- ヘルメット・安全チョッキ・保護メガネ・手袋