

料金所ポストコーン設置・撤去作業手順

料金所へ取り付けられているポストコーンの設置・撤去を行う

改定日 2021.4.14

	内 容	留 意 事 項
準備工	<ul style="list-style-type: none"> 作業内容の確認 作業人員の確認 保護具の点検(メガネ・マスク) 使用機械、資材、工具の点検 ブース閉鎖の協議をネクスコ担当者とは協議する 	<ul style="list-style-type: none"> リスクアセスメントによる危険予知訓練の実施 作業内容確認 作業別安全チェックシートの活用。
作業開始連絡	<ul style="list-style-type: none"> 料金所事務所へ作業開始の連絡をする。 施設制御室へ作業開始の連絡をする。(業電 5003) 中日本へ作業開始の連絡をする。 	<ul style="list-style-type: none"> ホームページ掲載期間の確認をして協議する 雨天中止の場合は、中止連絡を中日本・制御室・料金所へ決定した時点で連絡する。
ポストコーン撤去 【雪氷対策開始時】	<ul style="list-style-type: none"> ポストコーン脱着専用工具にて撤去を行う 撤去したポストコーンを車両に積み込む 	<ul style="list-style-type: none"> 料金所閉鎖の確認 使用工具の確認 踏み板・センサー等立入禁止場所等がある場合は料金所と打合せを実施する
ポストコーン設置 【雪氷対策終了時】	<ul style="list-style-type: none"> ポストコーンの設置を行う 	<ul style="list-style-type: none"> 料金所閉鎖の確認 使用工具の確認 踏み板・センサー等立入禁止場所等がある場合は料金所と打合せを実施する
清掃	<ul style="list-style-type: none"> 施工したポストコーンの周辺にゴミ等の無いように清掃する。 	<ul style="list-style-type: none"> 作業終了後現場の確認を実施しゴミ等がある場合は清掃を行う
後片付け	<ul style="list-style-type: none"> 使用した資材・工具を機材車に積み込む。 機材車に積み荷の飛散防止を行う。 撤去したポストコーンは所定の位置の納める 	<ul style="list-style-type: none"> 作業現場に使用した工具・資材の置き忘れが無いか再度確認をする。 積荷の飛散防止の確認をする。
作業終了連絡	<ul style="list-style-type: none"> 料金所事務所へ作業終了の連絡をする。 施設制御室へ作業終了の連絡をする。(業電 5003) 中日本へ作業終了の連絡をする。 終礼の実施 	<ul style="list-style-type: none"> 作業した箇所に異状がないか再度確認を行い、作業終了の連絡を行う。 リスクアセスメントによる危険予知訓練の実施

※現場で作業手順を変更する場合は作業を中止し作業責任者からメンテ名古屋担当者に報告・相談すること。

注意事項

- 作業に合った保護具の使用を行う。
- 有資格者による、機械作業を行う。
- 一般車への飛散防止は確実にを行う。
- ブースの横断は絶対しない。
- ブースを横断するときは、地下通路を使用する。
- 1人作業の禁止**

作業編成	員数	資機材
ポストコーン設置作業員	3	ポストコーン脱着工具
監視員	1	
作業責任者	1	

安全器具・保護具確認

ヘルメット・安全チョッキ・保護メガネ・手袋