

クッションドラム設置 作業手順

準備工

既設クッションドラム撤去

クッションドラム設置

後片付け

内 容	留 意 事 項	危険性・有害性の洗い出し	重篤度	可能性の 度合	リスク評 価	優先度	リスク低減措置
<ul style="list-style-type: none"> 作業打ち合わせ(KY活動) 作業内容、人員の確認 保護具の点検 使用機械、資材、工具の点検 	<ul style="list-style-type: none"> 安全品質作業指示書による 指示書の内容確認 手袋・安全靴 日常点検の実施 						
<ul style="list-style-type: none"> 既設クッションドラムに入っている水袋を撤去する。 クッションドラム本体を撤去する。 	<ul style="list-style-type: none"> 交通監視員を配置し上流監視を行う。 	<ul style="list-style-type: none"> 一般車が作業員に追突する 	5	1	6	II	<ul style="list-style-type: none"> 交通監視員を配置し注意喚起を行う。
<ul style="list-style-type: none"> 新しいクッションドラムを設置する。 	<ul style="list-style-type: none"> 水袋を規定数量分、中に入れる 	<ul style="list-style-type: none"> 水袋運搬時、足に落としケガをする。 	2	2	4	II	<ul style="list-style-type: none"> 手袋等を必ず着用する。
<ul style="list-style-type: none"> 使用した道具、機材、余った材料を片付け、最後に現場を清掃する。 終礼の実施 	<ul style="list-style-type: none"> 使用した道具、材料等忘れ物が無いように確認する。 						

注意事項

- 機械作業は、有資格者が操作を行う。
- 規制内での作業開始前「避難場所を定めて、避難訓練を実施する」
- 作業方法を変更する際、作業の切り替わり時には一旦作業を中断し、作業班全員で、変更した作業方法・手順・周囲の状況(作業ヤード・構造物等)を確認・周知してから作業を再開する。