

視線誘導標・距離標取替工 作業手順

準備工

損傷品撤去

新品設置

後片付け

内 容	留 意 事 項	危険性・有害性の洗い出し	重篤度	可能性の 度合	リスク評 価	優先度	リスク低減措置
<ul style="list-style-type: none"> 作業打ち合わせ(KY活動) 作業内容、人員の確認 保護具の点検 使用機械、資材、工具の点検 	<ul style="list-style-type: none"> 安全品質作業指示書による 指示書の内容確認 						
<ul style="list-style-type: none"> 破損した視線誘導標、距離標の撤去を行う。 							
<ul style="list-style-type: none"> 撤去した場所と同じ場所に、新品を設置する。 本体設置に関しては、線形を考え一般車からの視認性を考慮して取り付ける。 	<ul style="list-style-type: none"> 土工部掘削の場合は、埋設ケーブル等に十分注意し掘削を行う。 						
<ul style="list-style-type: none"> 使用した道具、機材、余った材料を片付け、最後に竹ぼうきで清掃する。 また、土後部は、整地し土等を、綺麗に片づける。 終礼の実施 	<ul style="list-style-type: none"> 使用した道具等現場に忘れ物が無いように確認する。 						

注意事項 掘削時、埋設ケーブルの確認等を行うこと。