

飛散防止シート設置工の作業手順

2021.12.10制定

準備工

シート設置

後片付け

内 容	留 意 事 項	危険性・有害性の洗い出し	重篤度	可能性の 度合	リスク 評価	優先度	リスク低減措置
<ul style="list-style-type: none"> ・作業打合わせ(KY活動) ・作業位置の確認 ・作業人員の確認 ・使用機械、工具の点検 ・保護具の確認 ・道具資材の落下防止 ・保安員の配置 	<ul style="list-style-type: none"> ・安全品質作業指示書による ・設置箇所の位置だし ・作業分担、配置の確認 ・現場故障が無いように始業・終業点検の励行 ・安全靴・手袋等 ・腰袋やコンテナ等 ・トランシーバーを使用する。 						
<ul style="list-style-type: none"> ・既設のネット上にシートを広げ、既設ワイヤーにカラビナ、結束バンドを用いて固定する。 ・シートのラップ長は10cmを確保する 	<ul style="list-style-type: none"> ・下部駐車場への資機材の落下注意 	<ul style="list-style-type: none"> ・資機材を落として下部の車両や人を傷つける 	2	3	5	Ⅲ	<ul style="list-style-type: none"> ・駐車場に監視員を配置。 ・人や車両通過時は作業を一時中断し ・通過後再開する。
<ul style="list-style-type: none"> ・材料や機材を残置することなく、片付け清掃を行う。 ・終礼の実施 	<ul style="list-style-type: none"> ・責任者による片付け完了の確認 	<ul style="list-style-type: none"> ・残材が道路に飛散する 	2	2	4	Ⅱ	<ul style="list-style-type: none"> ・責任者による片付け完了の確認

注意事項

- ・駐車場利用者最優先で作業を行う。