

# リスクアセスメント & 作業手順書

工事名称	2022年度 東海北陸自動車道 高山管内維持修繕業務			協力会社名	中日本ハイウェイ・メンテナンス名古屋㈱																		
工期	令和4年9月20日 ~ 令和5年3月31日			作成者	中林 泰彦																		
作業名称	防草対策工		作業手順書	作成年月日	令和2年3月31日																		
使用機械 使用設備 (具体的な名称・ クラスを記す)	なし			協力会社社確認	自筆サイン																		
使用工具 機器 (大きき太さ等は具 体的な寸法を記 す)	ハンマー、アンカーピン、刈り払い機			元請確認	自筆サイン																		
保護具	ヘルメット、安全靴、脚絆、自発光チョッキ、手袋(刃物作業時は耐切削用)			改正年月日																			
免許・資格等 (免)(技)(特)(準特) の区別を記す	なし			<b>作業順序</b> <table border="1"> <tr><td>1</td><td>準備作業</td></tr> <tr><td>2</td><td>設置位置確認</td></tr> <tr><td>3</td><td>草刈及び整地</td></tr> <tr><td>4</td><td>シート設置</td></tr> <tr><td>5</td><td>後片付け</td></tr> <tr><td>6</td><td></td></tr> <tr><td>7</td><td></td></tr> <tr><td>8</td><td></td></tr> <tr><td>9</td><td></td></tr> </table>		1	準備作業	2	設置位置確認	3	草刈及び整地	4	シート設置	5	後片付け	6		7		8		9	
1	準備作業																						
2	設置位置確認																						
3	草刈及び整地																						
4	シート設置																						
5	後片付け																						
6																							
7																							
8																							
9																							
作業人員 (当作業に関わる役 割と人員を全て記 す)	作業責任者 1人、作業員 2人  合計 3名																						
作業手順 周知会 参加者 サイン (記録)	作業責任者(職長)		周知会実施日	令和4年9月20日																			
	(役割を確認してこの作業に関わる 全員が自筆サインする)																						

リスクの見積り	重大性			組み合わせ	リスクの評価	優先度又は実施担当者	
	○:軽微 休業4日未満	△:重症 休業4日以上	×:極めて重大 死亡・障害を伴う				
可能 性	○:めったに発生しない (5年に1回程度)	○△	○×	○○	1:極めて小さい	関係者に対策の周知	
	△:時々発生する (1年に1回程度)	△△	△×	○△、△○	2:かなり小さい	関係者に対策の指示	
	×:かなり発生する (6ヶ月に1回程度)	△○	△△	△×	○×、△△、×△	3:中程度	職長が確認
		×○	×△	××	△×、×△	4:かなり大きい	工事担当責任者が確認
				××	5:極めて大きい	十分に訓練をした対策が必要	

リスクレベル 5=十分に訓練をした対策が必要 4=工事担当責任者が確認 3=職長が確認 2=関係者に対策の指示 1=関係者に対策の周知

作業項目	手順	急所	リスクの洗い出し	可能性	重大性	評価点	ミス・ロス	リスクの除去・低減のための実施すべき事項の特定(防止対策)
(誰が)	主なステップ	作業のポイント	(予想されるミス・ロス)					
準備作業(全員)								
	ミーティング	健康状態の確認 免許・資格等の確認						
	車両の点検・準備	車両の始業前点検、 工具の確認 荷台養生	荷台の荷物が落下する。	△	×	△×	4	荷台の養生を2人以上で確認する。
現地確認(全員)								
	作業箇所確認	危険ポイントの確認						
	周辺安全確認	埋設物の確認						
草刈、整地								
	草刈作業	作業範囲	作業範囲に入り、刃が当たってしまう	×	△	×△	4	作業範囲に立ち入らない(離隔2~3m程度)
シート設置								
	アンカーピン設置	ハンマー使用	誤って手を打つ可能性がある	△	△	×△	3	手元に注意して作業を行う
	アンカーピン設置	埋設ケーブル	埋設ケーブルを損傷させる恐れがある	×	△	×△	4	事前に協議したとおりに、作業を行う
後片付け(全員)								
	清掃	路面に土砂・破片等が残っている						ほうき、プロアー等を使用し、施工範囲を清掃する
		落し物・忘れ物 荷台養生						周囲を確認し、忘れ物がないか確認する