

視線誘導標・距離標取替工 作業手順

準備工

損傷品撤去

新品設置

後片付け

内 容	留 意 事 項
作業打ち合わせ(KY活動) 作業内容、人員の確認 保護具の点検 使用機械、資材、工具の点検	安全ミーティング日報による 指示書の内容確認
破損した視線誘導標、距離標の撤去を行う。	
撤去した場所と同じ場所に、新品を設置する。 本体設置に関しては、線形を考え一般車からの視認性を考慮して取り付ける。	土工部掘削の場合は、埋設ケーブル等に十分注意し 掘削を行う。
使用した道具、機材、余った材料を片付け、最後に竹ぼうきで清掃する。 また、土工部は、整地し土等を、綺麗に片づける。 終礼の実施	使用した道具等現場に忘れ物が無いように確認する。 安全ミーティング日報による

注意事項

掘削時、埋設ケーブルの確認等を行うこと。
移動前に積載物の落下防止対策を実施し、複数人で確認する
車両を後退させる際は誘導員と打合せ実施後移動する。