

外装板撤去工 作業手順

2023.10.23更新

準 備 工

外装板撤去

後片付け

内 容	留 意 事 項
作業打ち合わせ（KY活動） 作業内容、人員の確認 保護具の点検 使用機械、資材、工具の点検 作業箇所に変差道路等ある際は別途規制が必要	安全ミーティング日報による 指示書の内容確認 高所作業車・及び橋梁点検車を使用する際は挟まれ防止 落下物防止ネットを設置する。
高所作業車を使用し、撤去物に近づく。 ボルトを撤去し、外装板を外す。 外した外装板を運搬用トラックへ降ろす。	小物は箱等に入れ道具・材料を落とさないように注意をする。 ボルトを撤去する際は、落下防止用の網を下部に設置 してから行う。 ボルトを取る際は、2名以上で作業を行い、板を固定した上で、 外す。
使用した道具、機材、余った材料を片付け清掃する。 終礼の実施	使用した道具、材料等忘れ物が無いように確認する。 撤去したボルト等が路面等に落ちていないか確認する。 安全ミーティング日報による

注意事項

作業時は必ず墜落制止用器具を使用する。
重量物を持つ場合は、姿勢に充分注意をし無理をしない。
道具にロープ等を取り付け落さないようにする。
移動前に積載物の落下防止対策を実施し、複数人で確認する。
車両を後退させる際は誘導員と打合せ実施後移動する。